

Technische lijst A Tranquil Star

producent: Van Baasbank & Co, Keizersgracht 258, 1016 EV Amsterdam



gezelschap	Fitri Setyaningsih		
techniek IN	Yonek		
techniek NL	Albert Jan ten Napel		
lengte	60 minuten zonder pauze	aantal technici	3
aank. techn.	11u mits bouwdag, anders 10u	aantal artiesten	6
aank. art.	16u	aantal overig	2
afbreektijd	ongeveer een uur	personeel theater	bouwdag Utrecht: 11u t/m 21u, 3 man, 2de dag vanaf 11u 2 man overdag, 3 man bij breek;
parkeren	1 kleine bakwagen, 1 busje, 1 auto		bouwdag Amsterdam 11u t/m 18u 3man, 2de dag vanaf 11u 2 man overdag, 3 man bij breek;
			Brugge, Heerlen en Tilburg, zonder bouwdag:aankomst techniek 10u, 3 man nodig



orkestbak	niet nodig	decor	we nemen een metalen plaat van 1.20*2.40m mee
speelvlak	10 x 6m		
afstopping	friezen, poten en fond, standaard		
balletvloer	zwart, graag voor aankomst techniek gelegd		
changementen	n.v.t.		

licht en geluid in de zaal, niet onder het balkon, bediend door het gezelschap

lichttafel	van het impresariaat	geluidstafel	van het theater
dimmers	van het theater	speakers	van het theater
filters	van het theater	cd speler	1 van het theater
licht	kaplicht is van het theater, lichtplan per zaal wordt 2 weken van te voren gemaïld; de 4 neon UV en de stroboscoop zijn ingehuurd voor de tournee	md speler	niet nodig
		microfoons	n.v.t.
		div. geluid	we maken gebruik het PA systeem van het theater, en misschien 2 monitors op het podium
		video	n.v.t.

drinkwater	kraanwater voor 6 artiesten	vuur/rook	hazer, ingehuurd door het impresariaat
kleedster	niet nodig	vleug./piano	n.v.t.
wasmachine	niet nodig	studio	niet nodig
handdoeken	van het impresariaat	merchandise	n.v.t.

bijzonder wij hebben 6 witte konijnen bij ons, deze spelen een rol in de voorstelling

Technische lijst A Tranquil Star

producent: Van Baasbank & Co, Keizersgracht 258, 1016 EV Amsterdam



voorbeeld lichtplan:

