

Technische lijst Kaash

producent: Van Baasbank & Vos, Keizersgracht 258, 1016 EV Amsterdam



gezelschap	Akram Khan Company
techniek UK	Paul Moorhouse
techniek NL	Richard Bron
lengte	55 minuten zonder pauze
aank. techn.	10:00, alle dagen
aank. art.	13:00 voorstellingsdag
afbreektijd	1,5 uur
parkeren	1 vrachtwagen, 1 busje, 2 auto's

aantal technici	4
aantal artiesten	5
aantal overig	3
personeel theater	bouwdag: 10:00-17:00 5 technici, 19:00-22:00 3 technici; voorstellingsdag: 10:00-17:00 en voorstelling 3 technici, afbreken 5 technici;



orkestbak	niet nodig	decor	graag een aantal banen zwarte vloer van het huis rondom de witte meegebrachte vloer, zie tekening;
speelvlak	maximaal, zie tekening		4 doeken van elk 12*8m van de groep; graag onderpijp van het theater;
afstopping	friezen en poten van het theater, zie tekening		
balletvloer	wit van het impresariaat		
changements	geen		
vuur/rook	n.v.t.		
vleug./piano	n.v.t.		

licht en geluid in de zaal, niet onder het balkon, bediend door het gezelschap

lichttafel	van het gezelschap, 2 DMX lijnen	geluidstafel	van het theater: 12 in, 8 matrix uit, 6 mix uit
dimmers	van het impresariaat	speakers	PA en 4 monitoren van het theater
filters	van het gezelschap	cd speler	niet nodig
licht	ingehuurde lichtset voor kap en vloer; graag gebruiken we de horizonbatterij van het theater, maar wel als tegenlicht, en op de positie aangegeven op de tekening; lukt dit niet, dan s.v.p. zelf voor een alternatief zorgen; horizonkleuren Rosco 26, Lee 203 en Lee 181 van het theater s.v.p.	md speler	niet nodig
		microfoons	n.v.t.
		div. geluid	van het theater graag 4 actieve monitors (b.v. UPA, MTD112) op statief, 180cm hoog, elk apart aangestuurd; laptop met MOTU Ultra-lite geluidskaart (kabel Jack-XLR) van het gezelschap;
		video	n.v.t.

drinkwater	voor 5 artiesten op het toneel	handdoeken	van het impresariaat
kledster	van het theater, beide dagen	studio	hierover neemt Cherisa (productie) contact op
wasmachine	van het impresariaat	merchandise	n.v.t.

bijzonder	tekening per theater wordt toegestuurd, kap voorbereiden = fijn; kledster is nodig op de bouwdag van 10:00-17:00 en op de voorstellingsdag vanaf 13:00 tot einde breek; als je geen kledster hebt kun je ook via ons iemand inhuren; laatkomers mogen na aanvang niet naar binnen;
------------------	--

Technische lijst Kaash

producent: Van Baasbank & Vos, Keizersgracht 258, 1016 EV Amsterdam



voorbeeld lichtplan:

