

# VGW-plan De Grote Kunstshow met Bas Kusters



<b>Productie</b>	De Grote Kunstshow met Bas Kusters
<b>Gezelschap</b>	De Grote Kunstshow
<b>Producent</b>	TOT B.V.
<b>TOT technisch producent</b>	Maarten van Dorp
<b>TOT technicus</b>	Maarten van Dorp
<b>Technicus gezelschap</b>	AJ ten Napel

## Inleiding

Voor deze productie is door de technisch coördinator van de producent dit Veiligheids-, Gezondheids- en Welzijnsplan (VGW-plan) opgemaakt. Ten aanzien van mogelijke risico's voor medewerkers van het gezelschap en het theater en voor het publiek, in verband met veiligheid, gezondheid en welzijn, zijn de volgende onderwerpen onderzocht.

## Verantwoordelijkheden

De verantwoordelijke persoon vanuit het gezelschap voor veiligheid, gezondheid en welzijn bij deze productie is de technisch coördinator van TOT, Maarten van Dorp. De eindverantwoordelijkheid t.a.v. de veiligheid van theatermedewerkers en publiek ligt bij het theater. De verantwoordelijkheid voor de uitwisseling van gegevens ligt bij de technisch coördinator. Gedurende de tournee is de Maarten van Dorp van TOT aanspreekpunt voor theater en gezelschap tijdens opbouw, repetitie, voorstelling en afbouw.

## Decor

Het decor bestaat uit kunstwerken / kledingstukken van Bas Kusters en een projectiedoek van de firma Showtex. Omdat het kunstwerken betreft kunnen deze materialen niet vlamwerend geïmpregneerd worden. In het lichtplan is hier rekening mee gehouden door geen warme licht armaturen in de buurt van de kunstwerken te plaatsen. Daarnaast wordt per locatie overlegd met de toneelmeester en worden extra veiligheidsmaatregelen getroffen waar nodig. Het projectiedoek van Showtex is vlamwerend (NF P 92-503 / M1 - NFPA 701('96)small&large scale).

## Kostuums

Bij het maken van de kostuums en rekvisieten is rekening gehouden met draagcomfort en hanteerbaarheid.

## Licht

Ten behoeve van het lichtplan wordt een combinatie gemaakt van materiaal van het theater en door de producent ingehuurde apparatuur bij de firma Rentall. Deze apparatuur wordt regelmatig gecontroleerd.

## Geluid

Er wordt gebruik gemaakt van materiaal van het theater. Het geluidsvolume is bescheiden.

## Speciale effecten

Er wordt geen gebruik gemaakt van rook, open vuur, water of andere speciale effecten.

## Toneel

De ruimte rondom het toneel is tijdens de voorstelling donker. Kabels worden zoveel mogelijk gebundeld weggewerkt in de in het theater aanwezige goten of op de vloer afgeplakt. Waar nodig graag anti-struikelmatten. Het brandscherm wordt niet geblokkeerd en kan normaal gesloten worden. De technicus van TOT, Maarten van Dorp, zal samen met de techniek van het theater toezien op de veiligheid op en om het toneel in het algemeen (brandblusmiddelen, EHBO-middelen, nooduitgangen, vluchtwegen etc.).

## Publiek

Er wordt niets in de zaal geplaatst, er zijn geen stroboscopen etc., geen bijzonderheden op dit punt.

# VGW-plan De Grote Kunstshow met Bas Kusters



## Personeel

Het technisch personeel van het gezelschap en de producent is voldoende geschoold en gekwalificeerd. Behalve bij het stellen van licht wordt er niet op hoogte gewerkt. Voor het stellen van het licht wordt materiaal van het theater gebruikt.

## Werk- en rusttijden

De planning van de tournee is dusdanig opgezet dat de medewerkers voldoende rust krijgen, een en ander geheel volgens de Nederlandse arbeidstijdenwet.