

VGW-plan Ester



Productie	Ester
Gezelschap	Nederlands Kamerkoor
Producent	Nederlands Kamerkoor
TOT technisch producent	Seb Jongejans, TOT B.V.
TOT technicus	Seb Jongejans, TOT B.V.

Inleiding

Voor deze productie is door de technisch coördinator van de producent dit Veiligheids-, Gezondheids- en Welzijnsplan (VGW-plan) opgemaakt omdat de technische productie vrijwel helemaal aan Nederlandse zijde is verzorgd. Dit document is mede tot stand gekomen op grond van informatie gegeven door de technicus van het gezelschap. Ten aanzien van mogelijke risico's voor medewerkers van het gezelschap en het theater en voor het publiek, in verband met veiligheid, gezondheid en welzijn, zijn de volgende onderwerpen onderzocht.

Verantwoordelijkheden

De verantwoordelijke persoon vanuit het gezelschap voor veiligheid, gezondheid en welzijn bij deze productie is de technicus. De eindverantwoordelijkheid t.a.v. de veiligheid van theatermedewerkers en publiek ligt bij het theater. De verantwoordelijkheid voor de uitwisseling van gegevens ligt bij de technisch coördinator. Gedurende de tournee is de Nederlandse technicus van TOT aanspreekpunt voor theater en gezelschap tijdens opbouw, repetitie, voorstelling en afbouw.

Decor

Het decor bestaat uit:

- 8 prakken van het theater, op 20cm. Geen veiligheidstap of leuning nodig.
- Een LED scherm van 7m bij 4m, 700 kg. Deze wordt aan takels opgehangen in het dak van de theaters volgens alle veiligheidsnormen.

Rigging materiaal is ingehuurd. Wel kan overwogen worden om gebruik te maken van materiaal van het theater. Al deze materialen worden regelmatig gecontroleerd.

Kostuums

Bij het maken van de kostuums en rekvisieten is rekening gehouden met draagcomfort en hanteerbaarheid. De kostuums zijn 'alledaagse' kledingstukken.

Licht

Ten behoeve van het lichtplan wordt een combinatie gemaakt van materiaal van het theater en door de producent ingehuurde apparatuur. Deze apparatuur wordt regelmatig gecontroleerd.

Geluid

Er wordt gebruik gemaakt van materiaal van het theater, aangevuld met door de producent ingehuurde apparatuur. Er staan wat speakers in de zaal. deze worden in overleg met het theater op plekken gezet dat het publiek geen gevaar loopt bij in en uitloop of bij eventuele calamiteiten.

Speciale effecten

-We maken gebruik van een hazer, deze is ingehuurd. Deze apparatuur wordt regelmatig gecontroleerd.

Toneel

De ruimte rondom het toneel is tijdens de voorstelling donker. Kabels worden zoveel mogelijk gebundeld weggewerkt in de in het theater aanwezige goten of op de vloer afgeplakt. Waar nodig graag anti-struikelmatten. Het brandscherm wordt niet geblokkeerd en kan normaal gesloten worden. De Nederlandse technicus zal samen met de techniek van het theater toezien op de veiligheid op en om het toneel in het algemeen (brandblusmiddelen, EHBO-middelen, nooduitgangen, vluchtwegen etc.).

VGW-plan Ester



Publiek

Er staan wat speakers in de zaal. deze worden in overleg met het theater op plekken gezet dat het publiek geen gevaar loopt bij in en uitloop of bij eventuele calamiteiten.

Personeel

Het technisch personeel van het gezelschap en de producent is voldoende geschoold en gekwalificeerd. Behalve bij het stellen van licht wordt er niet op hoogte gewerkt. Voor het stellen van het licht wordt materiaal van het theater gebruikt.

Werk- en rusttijden

De planning van de tournee is dusdanig opgezet dat de medewerkers voldoende rust krijgen, een en ander geheel volgens de Nederlandse arbeidstijdenwet.