

Technische lijst Reading

producent: Van Baasbank & Co, Keizersgracht 258, 1016 EV Amsterdam

gezelschap	Paper Tiger Theater Studio		
technicus CH	Ya'nan Wang		
technicus NL	Albert Jan ten Napel		
lengte	70 minuten zonder pauze	aantal technici	4
aank. techn.	Amsterdam 10:00, overige steden 11:00	aantal artiesten	5
aank. art.	14:00 op de voorstellingsdag	aantal overig	2
afbreektijd	2 uur	personeel theater	techniek begint in Amsterdam 10:00 op beide dagen, overige steden 11:00 op beide dagen; 4 technici op de bouw dag; 3 technici 2e dag overdag; 2 technici tijdens de voorstelling; 4 technici voor de breek
parkeren	1 bakwagen, 1 auto, 2 minibusjes		
orkestbak	niet nodig	decor	we nemen een eigen balletvloer mee om een 'zwembad' te maken; belangrijk onderdeel van de show is een regeninstallatie
speelvlak	10 x 12 m		
afstoppi ng	n.v.t.		
balletvloer	zwart van het theater, plus eigen vloer	changementen	opzetten van waterkranen op cue door een technicus van het theater
Licht en geluid in de zaal, niet onder het balkon, bediend door het gezelschap			
lichttafel	van het impresariaat	geluidstafel	van het theater
dimmers	van het theater	speakers	PA en 4 monitoren van het theater
filters	niet nodig (alles 0W)	cd speler	1 van het theater
licht	van het theater, kaplicht bij voorkeur: 5*2kw Fresnel 16*Profiel en 28/54 1kw 20*PAR CP62 MFL 4* vloerspotjes (wordt gedaan met water over is) ingehuurd voor de tournee: 3*Profiel 1kw 15/38 8*Profiel op statief	md speler	niet nodig
video	2 beamers ingehuurd voor de tournee: 1 voor vertaling, 1 voor video content	microfoons	1 SM58 van het theater
div. geluid			4 monitoren op de vloer, 1 lijn, van het theater
drinkwater	drinkwater voor 5 artiesten op toneel (kraanwater)	vuur/rook	rookstelsel, om speelvlak heen, gemaakt van PVC buizen met gaten; rookmachine en buizensysteem worden ingehuurd/aangeschaft voor de tournee
kleedster	van het gezelschap	vl eug. /pi ano	niet nodig
wasmachi ne	droger van het theater i	studi o	niet nodig
handdoeken	van het impresariaat	merchandi se	DVD's, t-shirts etc., verkocht door het gezelschap
bij zonder	voorstelling in het Chinees met Nederlandse boventiteling; we reizen met een regeninstallatie; er valt 30mn lang regen op het podium; voor de regen installatie hebben we op 2 plaatsen wateraanvoer nodig; tijdens de voorstelling wordt het door de technici van de theater aangezet op cue; na afloop van de voorstelling moet er een waterstofzuiger (of 2) klaarstaan;		



Technische lijst Reading

producent: Van Baasbank & Co, Keizersgracht 258, 1016 EV Amsterdam

Lichtplan:

