

Technische fiche Softmachine



Algemene gegevens

Productie	Softmachine
Gezelschap	Choy Ka Fai
Producent	Van Baasbank & Vos
Titel voorstelling	SoftMachine
Voorstellingslengte	40 minuten voor, 40 na de pauze
Aantal technici	3
Aantal artiesten	3
Aantal overig	1

Contacten

TOT tech. producent	Seb Jongejans, TOT B.V.
Telefoonnummer	+31-(0)6-21253790
E-mail	seb@totheater.nl
TOT technicus	Seb Jongejans, TOT B.V.
Techn. gezelschap	Seok

Planning

Aankomst techniek	10:00
Aankomst artiesten	15:00
Duur afbreken	1 uur
Personeel theater	Graag 3 technici van het theater 10:00 setup (light/sound/video) 12:30-13:00 lunch 13:00-15:00 light focus 15:00-17:00 technical check sound/video-run through light 17:00-19:00 diner for house technician. The stage is open for rehearsals 19:30-20:00 corrections Show are starting all at 20:30. Only in Den Haag 20:15. Bouwdag in Groningen: Graag 3 technici van het theater 18u-22u00 Bouwen en focus licht.

Toneel

Speelvlak	12m bij 8m, 5m hoogte
Orkestbak	N.v.t.
Afstopping	Zijzwart en fond, liever geen poten maar als het niet anders kan is het geen probleem.
Decor	Voor beide stukken hangt er een video scherm in de kap, ingehuurd voor de tournee. Voor één stuk is er een rood achterdoek gekocht (voor elke theater een nieuw, wordt nl. gescheurd tijdens de voorstelling) van brandvertragend materiaal. Er is een kabuki valdoekstelsel ingehuurd voor de tournee. 1 hoge kruk nemen we mee. Van het theater: 1 prak of tafel van 1m bij 1m, ongeveer 80cm hoog.
Changementen	Ja, in de pauze, ombouw naar het 2e stuk. Tijdens de voorstelling is er een technicus van het theater nodig voor het bedienen van het valdoekstelsel.
Balletvloer	Zwart van het theater
Vleugel/piano	Niet nodig
Vuur/rook	Hazer, ingehuurd bij Flashlight.

Licht

Lichttechnicus	Van het gezelschap
-----------------------	--------------------

Lichttafel	Ingehuurd voor tournee
Licht	Lichtplan wordt aangepast aan de materialen van de theaters. Lichtplannen worden op tijd gemaaild.
Dimmers	Van het theater
Filters	Combi theater/gezelschap

Geluid

FOH technicus	Van het gezelschap
Speakers	Van het theater
Geluidstafel	Van het theater
CD-speler	Niet nodig
Microfoons	Van het theater: 2 DI's Ingehuurd voor de tournee: 4 zenders
Geluid overig	n.v.t.

Video

Video	Ingehuurd voor de tournee: een beamer 6000ansi en een projectiescherm 4m bij 2.3m (hangend in de kap).
--------------	--

Gastvrijheid

Water	Drinkwater op het podium
Handdoeken	Van het theater
Wasmachine	Van het theater
Droger	Van het theater
Kleedster	Niet nodig

Vervoer

Vervoermiddelen	1 crewbus, 1 techniekbus (VW transporter), 1*b-bakwagen voor expositie
------------------------	--

Overig

Merchandise	N.v.t.
Bijzonderheden	Boventiteling is in het Engels, verwerkt in de videocontent van beide stukken. Er is een installatie voor in de foyer. Deze wordt opgebouwd door een extra technicus/chauffeur ingehuurd voor de tournee samen met een van de 3 technici van het theater ergens begin van de middag. Verwacht rond 14:30 tot 17u00. Het breken van de installatie gebeurt minimaal 30 minuten na het einde van de voorstelling. Breek door door ons ingehuurde technicus/chauffeur en een van de 3 technici van het theater. Inhoud van de installatie: - een witte wand waar 84 A3 foto's op geplakt zijn. De wand staat op zichzelf en is gemaakt van 10 houten vakken van 1,22 bij 2m hoog. Afhankelijk van de ruimte in de foyers kan de wand ook in meerdere wanden gesplitst worden. - 6 x 47 inch LCD schermen op statief, met mediaplayer en 2 koptelefoons per LCD scherm.